

# Grunnpakke el-installasjon

Vår grunnpakke el-installasjon dekker alle løsninger fra 1-fase/16A/3,7kW opp til 3-fase/32A/22kW. Uansett hvilket behov du har i dag vil installasjonen være klargjort for inntil 3-fase/32A om du på et senere tidspunkt skulle ha mulighet for mer ladeeffekt. Ladestasjonen må stilles inn til riktig verdi ihht. anlegg og restriksjoner av nettselskap. I tillegg kan bilen begrense ladeeffekten. Dette betyr at det ikke er garantert at bilen vil lade med maks kapasitet på 22kw, men det som er maksimalt oppnåelig i situasjonen din.

Grunnpakke el-installasjon inneholder følgende:

- 15 meter kabling fra sikringsskap til ladepunkt
- 2 gjennomboringer i trevegg
- (kombi)automatsikring etter ditt nettsystem
- Jordfeilbryter Type B hvis det ikke er i laderen
- Inntil 4 timer arbeid på stedet
- Montering, tilkobling, og test av ladestasjon
- Maks 30 km kjøring fra installatørs kontor – total 60km tur-retur
- Dokumentasjon
- Eventuelt søknad til netteier for installasjon av 32A

Grunnpakke el-installasjon med PowerBoost inneholder følgende:

- Alt i «Grunnpakke el-installasjon»
- PowerBoost-enhet etter ditt nettsystem
- 15 meter datakabel frem til lader
- Montering og test av enheten i sikringsskap

Det forutsetter:

- Normal tilkomst, kapasitet og plass til sikring og jordfeilbryter i sikringsskap.
- Installert overspenningsvern.
- At du er eier av eiendom/bygget der laderen skal installeres. Alternativt at du fremlegger en godkjenning fra eier etc. for dette.
- At gravearbeid er tilfredsstillende utført. Koordiner gjerne med installatør.

Arbeid og materiell utover grunnpakken avtales mellom kunden og el-installatør og faktureres direkte fra el-installatør.

Tilleggspriser utover grunnpakke, inklusivt arbeid og materiell, eksklusivt gravearbeid:

	Pris inkl. mva
Overspenningsvern*	2.990, -
Kapsling ved manglende plass i sikringsskap	990, -
Gjennomborring i lette konstruksjoner	220, -
Gjennomborring i annen vegg (inntil 30cm)	400, -
Kabel per meter*	240, -
Kanal PVC inntil 2m	700, -
PVC rør, 4m lengde	350, -
Kabelvernør RVS	850, -
Rør 50mm for nedgraving per meter	100, -
Kjøring per km utover grunnpakke	25, -
<i>Annet arbeid prises av el-installatør.</i>	

\*Ved for høy overgangsmotstand til jord (dårlig jording) tilkommer også jordspyd til Kr. 3.750, -

\*Avstander over 50m kan kreve større kabeltversnitt og prises deretter.

